

- הערות:
1.

אין לקחת מידות משרטוט זה ע"י מדידה בסרגל
2.

במידה לקיים שוני בין תוכנית ואם לתוכנית אחרות של היועצים יש לפנות מיד למנהל המאשר לקבלת המידע הדרוש.
3.

הקבלן זמנה אחראי בסיוותו באחר באישר המפקח
4.

סוג הבטון ויורה ג-30, אלא אם צויר אחרת בתוכנית
5.

שקיעה 5' בנדר אגרנס מקומי ו ס"מ בסוג משאבה
6.

יש לזמן את המנהלס כ-72 שעות לפני הריצהה לפיקוח עיון.
7.

באחריות היום/הקבלן למנות מנהל עבודה ומנהל אחראי לביצוע העשר ונכחים באחר בכל תאופת הביצוע
8.

באחריות היום/הקבלן מודא קבלת התכ"ר בניה לפני תחילת עבודות הביצוע באחר. כמו כן אין לבצע כל סטייה מתוכנית הריחור במהלך הביצוע ללא קבלת היתר חדש לשטחים.
9.

על הקבלן לבדוק אם קיימות מערכות כלשהן בשטח, צורת מים חשול, גלגל וכו', ולשטח עיניהם.
10.

כל נזק שייגרם, יורה באחריותו המלאה של הקבלן.
11.

יש לבצע הארכת יסוד ביסודות ובקורות קשר עפי התקנות.
12.

הקבלן מחויב להוראות המנהלס גם אם הן שונות מהתוכנית.
13.

התכנית הן רכוש המחנך ואין לעשות בהן כל שימוש ללא אישור.
14.

הפיקוח ייעשה ע"י מנהלס מקצועי מנוסה בסוג עבודה זו, תחת פיקוח הנדס צמוד.
15.

באחריות המפקח לבדוק ולחתום על אישור יציקה טרם הגעת ההונסטרקטור לפרקו עיון.
16.

אין לבצע יציקה ללא אישור בכתב מההונסטרקטור.
17.

יציקת הבטון ברצפה ובמסודים תורה רציפה ללא הפסקות.
18.

הקבלן נדרש לבצע וברציה בכל מקומות היציקה.
19.

אין לסגור את ספנטות העמוד ללא אישור בכתב ובדיקת הויון ע"י ההונסטרקטור.
20.

ההונסטרקטור רשאי להוסיף פרט זיון או אלמנטי יציקה עפי שקול דעתו.
21.

יש להשתמש בספיטרים מבטון או פלסטיק שמחיאמים לעבודה הדרושת ע"מ לשמור על טובי כיסור של 2.5 ס"מ בכל האלמנטים מלבד אלמנטי הביסוס אשר ירוי 5 ס"מ טובי כיסור



מס' גרין	מכס	שם התכנית
1	כד המכס	תכנית כיסוס כדמסאות
2	(-9.00)	תכנית כיסוס כדמסאות
3	(-9.00)	תכנית כירות קשר
4	(-9.00)	תכנית ויו עריו - זיו תחתון
5		תכנית ירעבה
6	(-9.00)	תכנית כרס קורת קשר
7	(-9.00)	תכנית קירות
8	(-3.75)	תכנית מכס
9	(-3.75)	תכנית קורות קשר
10	(-3.75)	תכנית כרס קורת קשר
11	(-3.75)	תכנית ברזל עיו
12	(-3.75)	תכנית ברזל תחתון
13	(-3.75)	תכנית קירות
14	(-0.15)	תכנית מכס
15	(-0.15)	תכנית כרס קורת
16	(-0.15)	תכנית ברזל עיו
17	(-0.15)	תכנית ברזל תחתון
18	(-0.15)	תכנית קירות
19	(+3.45)	תכנית מכס
20	(+3.45)	תכנית כרס קורת
21	(+3.45)	תכנית ברזל עריו - ברזל תחתון
22	(+3.45)	תכנית קירות
23	(+7.05)	תכנית מכס
24	(+7.05)	תכנית כרס קורת
25	(+7.05)	תכנית ברזל עיו - ברזל תחתון
26	(+7.05)	תכנית קירות
27	(+10.65)	תכנית מכס
28	(+10.65)	תכנית כרס קורת
29	(+10.65)	תכנית ברזל עריו - ברזל תחתון
30	(+10.65)	תכנית קירות
31	(+15.80/+11.65)	תכנית ברזל עריו - ברזל תחתון
32		כד המכס/תכנית עמרים

מקרא

	קיר בטון חדש צומח
	עמוד בטון חדש צומח
	עמוד בטון ממשיך
	קיר בטון ממשיך
	קיר בטון מפטיק
	עמוד בטון מפטיק

שם פרוייקט:

בית ספר ויצמן
- רחובות -

שם תוכנית:

תכנית מפלס -0.15
זיון תחתון

מס' עבודה:

מס' גיליון: 17

קנה מידה:

1:100

למכרז ● לעיון ○ לאישור ○ לביצוע ○

מתכנן: חיי סילח

מידות גיליון

שרטט: חיי סילח

מהדורה: 01

מאשר: חיי סילח

תאריך אישור: 12.08.2026

אופק הנדסת מבנים
וניהול פרויקטים יסודות
התכנון ההנדסי בע"מ

מנהלס קונסטרקציה אינג טילח חיר
מסר רישיון: 8466591
כפר פקיען: 24914 מיקוד ת.ד. 54
טל: 0774701823, 0547751732
EMAIL: swaileh@ofek5.com

אופק – הנדסת מבנים בע"מ
תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים