תכנית קומה אי - במפלס: +3.60

קנ"מ 1:75

מקרא

- ג"ח עגול לד
- ג"ח 60/60 משטח לד
- ג"ח מוגן מים שקוע בתקרה
- אריחי מיינרלים 60/60 אקוסטטרולקיה של האריחים תהיה "FINE LINE"
- תגשר פח ברוחב 30 ס"מ
- לוחות גבס מחולקו
- תקרה אקוסטית מינרלית מגוון A GRIA אריחים 60/60 ס"מ

הערות:
- סימון המפלס מתייחס ל-0.00 של הקומה.
- צירן וסימון סוגי התקרות בהתאם לרשימת חומרי הגמר
- באם לא מצוין אחרת, סיגר הגבס במפלס אחיד עם התקרה הסמוכה

תאריך	תמצה	בחתמ

תאריך	שינוים	מהדורה

זכויות בלבד:
- המצגים אחראי לבביות הפרטים המופיעים בתוכנית
- בכל חברה של מפה, מעת אי אי המאמה. יש לפנות למתכנן.
- אין לבצע שינויים בלי מדידה מקדמית.
- מומלץ עמד ואביזרי פרוק יורכבו לאחר איצור המתכנן
- אין לקנות כל פרוטה בתכנית זו אי ברגעיות הנמצים בה ללא איצור מהמתכנן
- מדגים ואא יוצר אצר שמו רשום מעל עם האדריכל בתכנית זו ונשא בכל האחריות המקצועית המתוכנת לתכנית

פרויקט
בי"ס ויצמן
בי"ס יסודי 24 כיתות
- רחובות -

נושא
תכנית תקרות קומה א'
מפלס: +3.60

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
		23/08/2026	

מתכנן: עדריית רחובות	מס' עדכון: PL-15	מהדורה: 03
אדריכל אחראי: אהרון חיטב	מפקח: שחרית יונגר	
שם פרויקט: DA-8707-01	מס' עבודה: 87/017	קנה מידה: 1:75

DATUM Eng Ltd
Engineering Services And Consulting
Tel: 04-6479957 I Fax: 04-6479646 I Kfar Kana 16930 I P.O.Box 132
E.Mail: Datum@datum-eng.com